



**ARCA NOVA BOLIG AS**

bolig - elementer - prosjekt

**Leveransebeskrivelse**  
til [boligkatalogen.no](http://boligkatalogen.no)

## Innholdsfortegnelse

1. Orientering
2. Leveranseformer
3. Grunn, betong, mur og pussarbeider
4. Tømrer, snekker og glassarbeider
  - Yttervegger*
  - Innervegger*
  - Badstue*
  - Kjølerom*
  - Etasjeskiller*
  - Takkonstruksjon*
  - Balkonger/terrasse*
  - Vinduer*
  - Ytterdører og porter*
  - Kjøkken, bad og garderobeinnredning*
  - Innvendige trapper*
  - Foringer og belistning*
5. Blikkenslager og ventilasjonsarbeider
  - Blikkenslager*
  - Ventilasjon*
  - Balansert ventilasjon*
  - Badstue*
6. Rør og sanitærinstallasjon
7. Elektriske installasjoner
8. Malerarbeider
9. Brannsikring
10. Konsulenthjelp
11. Div

## 1.0 Orientering

Denne byggebeskrivelse redegjør for hvilke materialer, arbeider og tjenester som inngår i vår leveranse. Byggebeskrivelsen angir standard leveranser, og danner sammen med anmeldelsestegning og kontrakt grunnlag for leveransen og undertegnes av kjøper og selger.

Foretas endringer, avtales disse på et eget skjema som tilleggsavtale.

Ved eventuelle uoverensstemmelser gjelder følgende rekkefølge:

- Kontrakt m/vedlegg.
- Leveransebeskrivelse.
- Tegninger.

Arca Nova Bolig AS forbeholder seg retten til å kunne foreta mindre endringer av konstruksjoner og / eller i materialvalg. Det forsettes at disse endringer ikke medfører pristillegg eller forringer kvaliteten i noen grad.

Enkelte kommuner kan på grunn av spesielle forhold som klimaforhold, støy, kommunale og offentlige byggepåbud forlange andre tekniske utførelser enn angitt i denne byggebeskrivelsen. Dette kan medføre prisendringer.

Byggebeskrivelsen gjelder for alle hustyper. For noen hus kan det imidlertid være løsninger og / eller detaljer som i noen grad avviker fra eller ikke er omhandlet i denne beskrivelse. I disse tilfelle gjelder byggetegninger og deres bilag.

## 2.0 Leveranseformer

### 2.1 Planlegging og oppføring av ferdighus:

Leveransen omfatter planlegging og oppføring av hus i henhold til leveransebeskrivelsen. Transport er inkludert så langt det er kjørbart vei i følge kontraktsbestemmelsene. Husleverandøren har ansvaret for leveransen frem til overtagelesforretning er avholdt.

### 2.2 Levering av byggesett for hus:

Leveransen omfatter materialer (uten arbeid) til hus i henhold til leveransebeskrivelsen.

Transport er inkludert så

langt det er kjørbart vei i følge kontraktsbestemmelsene. Kjøper overtar ansvaret for leveransen fra og med lossing, og står selv for oppføring.

## 3.0 Grunn, betong, mur og pussearbeider

### 3.1 Generelt:

Grunnarbeider, mur, puss og flisarbeider er ikke med i standard leveranse.

## 4.0 Tømrer- snekker og glassarbeider

### 4.1.0 Yttervegger

#### 4.1.1 På murkrone leveres:

Grunnmurspapp og laftevatt . 48x148mm svill. Svillen forankres forskriftmessig til mur sammen med kantbjelke.

#### 4.1.2 Yttervegger med stående / liggende ytterkledning:

19x148mm over- og underbord / dobbelfalset kledning. 36x48mm – 23x48mm utlekting. Vindsperre. Der det kreves montert forhudningspapp i tillegg til vindtette plate. Denne klemmes med 11x36mm sløyfer. 36x148mm bindingsverk. 150mm isolasjon kvalitet 36A. 0,15mm diffusjonstett plastfolie. 13mm gips plate. På våtrom benyttes tilsvarende plate fuktbestandig / gips.

#### 4.1.3 Yttervegg i bod:

I redskapsboder/ sportsboder som er bygd inntil huset består veggene av 98mm bindingsverk, og utvendig kledning.

#### 4.1.4 Påforet grunnmur / yttermur:

Påforet utvendig murevegg / grunnmur leveres kun der dette er inntegnet. Ved valg av annen murtype må tiltakshaver bekoste ekstra kostnadene med eventuell ekstra isolasjon i.h.t varmetapsberegninger. 13mm gipsplate. På våtrom benyttes tilsvarende plate fuktbestandig, samt 0,15mm diffusjonstett plastfolie.

#### 4.2.0 Innervegger

##### 4.2.1a Bærende innervegger:

48x98mm bindingsverk.  
70mm isolasjon kvalitet 39B.  
13mm gipsplate.

##### 4.2.1b Ikke bærende innervegger:

36x98mm bindingsverk  
70mm isolasjon kvalitet 39B  
13mm gipsplate. På våtrom benyttes tilsvarende plate fuktbestandig.

##### 4.2.3 Lydskillevegger mellom leiligheter:

Dobbel 48x73mm bindingsverk med minimum 30mm spalte.  
To lag 70mm isolasjon kvalitet 36A.  
To lag gipsplate på hver side.

##### 4.2.4 Vegger i og mellom boder:

Disse veggene utføres på samme måte som vegger i boligrom, men uten isolasjon.

#### 4.3.0 Badstue

##### 4.3.1 Generelt:

Når badstue er inntegnet på anmeldelsestegninger bygges den etter en hver tid gjeldene forskrifter.

#### 4.4.0 Kjølerom

##### 4.4.1 Generelt:

Når kjølerom er inntegnet på anmeldelsestegninger bygges den etter en hver tid gjeldende forskrifter.

**Kjøleromaggregat og hyller inngår ikke i vår leveranse.**

#### 4.5.0 Etasjeskiller / bjelkelag

##### 4.5.1 Generelt:

Hus uten kjeller leveres ikke med bjelkelag

##### 4.5.2 Etasjeskiller over kjeller / sokkel:

22mm sponplate.  
Bjelkelag dimensjonert etter gjeldene lover og forskrifter. Bjelkelagstabell fra Norges byggforskningsinstitutt (N.B.I.)  
100mm isolasjon kvalitet 39B  
Nedforing med elektrikerlekte  
13mm gipsplate.

##### 4.5.3 Lydisolerende etasjeskiller mot sokkelleilighet:

36mm trinnlydplate klar til parkett  
22mm sponplate.  
Bjelkelag dimensjonert etter gjeldene lover og forskrifter. Bjelkelagstabell fra Norges byggforskningsinstitutt (N.B.I.)  
200mm isolasjon kvalitet 39B  
Lydbøyle 30x48mm lekter.  
2 lag med 13mm gipsplate.

##### 4.5.4 Etasjeskille på ringmur med kryprom:

*Denne oppbyggingen leveres ikke som standard til boligkatalogen.no, men kan om ønskelig leveres med følgende spesifikasjon:*

22mm fuktbestandig sponplate.  
Bjelkelag dimensjonert etter gjeldene lover og forskrifter. Bjelkelagstabell fra Norges byggforskningsinstitutt (N.B.I.)  
200mm isolasjon kvalitet 36A i. H.t. varmetapsberegninger.  
Stubbloftsplate.  
19x95mm impregnert bord under bjelker for feste av stubbloftsplate.

##### 4.5.5 Etasjeskiller mot innredet loft:

22mm sponplate mellom knevegger.  
Undergurt A-takstol.  
100mm isolasjon kvalitet 39B – 250mm mot kald sone.  
30x48mm nedforingslekter.  
13mm gipsplater.

##### 4.5.6 Etasjeskiller mot uinnredet loft:

Undergurt, takstol.  
250mm isolasjon kvalitet 36A i.h.t. varmetapsberegninger.  
Diffusjonstett plastfolie 0.15mm.  
30x48mm nedforingslekter.  
13mm gipsplater.

#### 4.6.0 Takkonstruksjon

##### 4.6.1 Generelt:

De fleste tak bygges opp av prefabrikkerte takstoler. Unntaksvis blir takkonstruksjonen / sperretaket laget på byggeplassen. Alle tak er dimensjonert for tung taktekkning. Takkonstruksjoner og tilhørende limtredragere / ståldragere dimensjoneres etter gjeldende tekniske forskrifter, og etter stedlige krav til snølast. På de hustyper som har tegnet inn mønepynt på illustrasjonen i katalogen av 01.11.2003 følger standard mønepynt med.

##### 4.6.2 Taktekkning kaldt loft:

Ubehandlet betongstein av type dobbelkrum med stigtrinn til pipen.  
30x48mm steinlekter.  
11x36mm sløfelekter.  
Forenklet undertak.  
Prefabrikkerte, takstoler.

##### 4.6.3 Taktekkning innredet loft:

Ubehandlet betongstein av type dobbelkrum med stigtrinn til pipen.  
30x48mm steinlekter.  
11x36mm lufterlekter.  
Godkjent undertak og vindsperre.  
Prefabrikkert A-takstol.  
250mm isolasjon kvalitet 36A i.h.t. varmetapsberegninger.  
0,15mm diffusjonstett plastfolie.  
14mm natur granpanel.

##### 4.6.4 Takutstikk:

På langvegger er standard takutstikk 500mm. Gesimskassen kles med fluenetting og 98mm bord med spalte. Standard takutstikk på gavelvegg er 300mm. Utstikket kles med 98mm bord med spalte. Vindskier bygges opp av 2 stk.  
19x148mm bord med impregnert  
22x120mm vannbord.

##### 4.6.5 Limtredragere / ståldragere:

Nødvendige limtredragere leveres i glatthøvlet gran.  
Limtredragere under balkong / terrasse og utvendige limtresøyler leveres impregnert.  
Ståldragere / søyler er innkledd i boligrom.

#### 4.7.0 Balkonger / terrasse

##### 4.7.1 Generelt:

Balkonger og terrasse leveres der dette er vist på tegning. Nødvendige søyler og dragere er medregnet og dimensjonert etter gjeldene tekniske forskrifter og stedlige krav til snølast. Rekkverk utføres i en høyde på minimum 90 cm.  
Fundamenter, betongsøyler og innstøpte søylersko inngår ikke i standard leveranse.

##### 4.7.2 Til balkong / terrasse leveres:

Nødvendige impregnerte limtredragere og søyler.  
Impregnerte gulvbjelker dimensjonert etter gjeldende lover og forskrifter.  
21x95mm impregnert terrassebord.  
48x73mm impregnert rekkverkstolper.

Impregneret rekkverk i.h.t. fasadetegning.  
34x145mm impregneret handlist.

#### 4.7.3 Støpte dekker:

Det er ikke medregnet tredekke / tremmer på støpte dekker. Inntegnet rekkverk er medregnet. Levering og innstøping av festebeslag / rekkverksko er ikke medregnet i standard leveranse.

#### 4.7.4 Utvendige trapper:

*Utvendige trapper er ikke medregnet i standard leveranse.*

#### 4.8.0 Vinduer

##### 4.8.1 Generelt:

Alle vinduer leveres i godkjent kvalitet.  
Vinduer i trevegg leveres med belistning.  
Vinduer i murvegg skummes eller plugges fast og leveres uten belistning.

##### 4.8.2 Vinduer i boligrom:

Alle vinduer i boligrom leveres hvitmalt fra fabrikk med minimum 2 lags Energiglass.

##### 4.8.3 Vinduer i andre rom:

Garasjevinduer leveres med fast karm og enkelt glass.  
Vindu til kjølerom og badstue er ikke inkludert i standard leveranse.

##### 4.8.4 Sprosser:

En del av hustypene er tegnet med sprosser. Der hvor hustypene er tegnet med sprosse, blir disse levert som løse utpåliggende sprosser.

##### 4.8.5 Takvinduer:

Inntegnede lakkerte takvinduer inngår i leveransen. Nødvendig inntekning og beslag leveres. Innvendige utforing og belistning inngår så langt vinduet er i innredet boligrom. Størrelsen av vinduet framgår av plantegningen.

#### 4.9.0 Ytterdører og porter

##### 4.9.1 Hoveddør:

Hoveddør og biinngangsdør leveres i hvit formpresset kvalitet. Alle hoveddører er standard 100cm og utadslående. Disse leveres med sylinderrås og messingvridere. Inntegnede sidefelt inngår i

leveransen.

##### 4.9.2 Balkongdør:

Balkongdør leveres hvitbehandlet fra fabrikk med minimum 2 lags Energiglass. Døren har 3-punkt lukking og leveres med espagnolettvridere.

##### 4.9.3 Bod / garasje / kjellerdør:

Bod- og garasjedør leveres uisolert med dirkefritt lås og vrider. Har boden tilgang til den øvrige delen av huset, leveres døren med sylinderrås.

##### 4.9.4 Garasjeport:

Inntegnet garasjeport leveres som leddport med beslag for standard overhøyde.  
Porten leveres i ramtre av gran med x-finer fyllinger i speilene.  
Portstørrelsen framgår av plantegning.

##### 4.9.5 Innedører:

Hele huset:  
Innedører leveres i ubehandlet furu fylling med kvist.  
Messing dørvridere inngår.

##### 4.9.6 Bueganger:

Leveres mot pristillegg.

##### 4.9.7 Kottdører:

Leveres mot pristillegg.

##### 4.9.8 Badstue dør:

Leveres mot pristillegg.

##### 4.9.9 Kjøleromsdør:

Leveres mot pristillegg.

#### 4.10.0 Kjøkken, bad og garderobeinnredning

##### 4.10.1 Kjøkkeninnredning:

Kjøkken tegnes i hvert tilfelle i samarbeid med kunde. Som standard leveres kjøkken fra angitt leverandør. I prisen er det medtatt kjøkken til en verdi av:  
Kr.30.000.-inkl. mva ferdig monteret for hovedhus h.h.t. veiledende prisliste.  
Kr. 15.00,- inkl. mva ferdig monteret for hybelleilighet h.h.t. veiledende prisliste.  
Dersom kjøkken trekkes ut fra Arca Nova Bolig sin leveranse, utgår den oppgitte verdien med 60%.

##### 4.10.2 Garderobeskap:

Det leveres 1 stk. hvit 100cm kombi garderobeskap høyde 210cm for hver inntegnede sengeplass. På loft kan dette avvike noe p.g.a. takhøyde etc.

##### 4.10.3 Skap på vaskerom og bad:

Det leveres ikke bad- eller vaskeromsinnredning selv om dette i noen tilfeller kan være inntegnet.

#### 4.11.0 Innvendige trapper

##### 4.11.1 Generelt:

Trapper leveres etter mål tatt på stedet.  
Alle trappene er åpne (uten stusstrinn) og leveres uten for – og bak-kantlist.  
Trappene produseres i.h.t. gjeldene byggeforskrifter med hensyn til barnesikring, stigningsforhold, trinnstørrelse og høyde.  
Returgelender leveres som enkelt spilegelender.  
Trappens form blir tilpasset den enkelte hustype.

##### 4.11.2 Hovedtrapp:

Trapper mellom innredet plan leveres i ubehandlet furu.

##### 4.11.3 Kjellertrapp:

Trapp til kjeller leveres i furu malerkvalitet.

##### 4.11.4 Trapp til uinnredet loft:

Til uinnredet loft leveres lofts Luke med heisestige.

#### 4.12.0 Foringer og belistning

##### 4.12.1 Generelt:

Listverk til vinduer og dører, samt listverk til gulv 15x70mm og tak 21x45mm i hovedhus leveres som ubehandlet profilert furu.  
Listverk til vinduer og dører, samt listverk til gulv og tak i bileilighet / hybel leveres som ubehandlet furu.  
Foringer til alle vinduer og dører leveres ubehandlet furu.

## 5.0 Tømrer- snekker og glassarbeider

### 5.1.0 Blikkenslager

#### 5.1.1 Takrenner og nedløp:

Takrenner leveres komplett med bordtakbeslag, nedløp og nødvendig tilbehør.

Nedløpsrør avsluttes ca. 15cm nedenfor underkant av kledning i 1 etg.

På hus med underetasje avsluttes nedløpsrør ca.20cm. over terreng i front.

Nødvendig renner til tak samt overgangsbeslag vegg/tak leveres. Pipebeslag leveres ikke.

### 5.2.0 Ventilasjon

#### 5.2.1 Vinduer:

Alle vinduer leveres uten spalteventil i overkarm.

#### 5.2.2 Avtrekk:

Avtrekk fra kjøkken ventilator leveres med kullfilter.

### 5.3.0 Balansert ventilasjon

#### 5.3.1 Generelt:

I våre boliger er balansert ventilasjon med varmegjenvinning inkludert i hovedbygning, plassert på kaldt loft, eller som veggmodell plassert på vaskerom.

### 5.4.0 Badstue

#### 5.4.1 Generelt:

For ventilasjon av badstue leveres 2 stk. skyveluker i tre, for plassering fortrinnsvis under badstuovn, nær dør, og i / ved himling på motsatt side.

## 6.0 Rør- og sanitærinstallasjoner

### 6.1 Generelt:

Rørleggerleveransen er komplett fra over ferdig støpt kjellergulv (innvendig stoppekran).

I hus uten kjeller leveres anlegget fra vann- og avløpsledninger opplagt i gulv (støpt dekke).

For hus med trebjelkelag på ringmur (krypkjeller) er installasjoner beregnet

fra overkant av trebjelkelag. Forgreininger til utstyr inngår ikke i standard leveranse.

Sanitærutstyr leveres i hvit farge. Ett-greps blande batteri og tappekran er forkrommet.

Alle skjulte vannledninger legges heltrukket, rør i rør. Åpne installasjoner legges av stive kobberrør.

Avløpsrørene er i plast.

### 6.2 Utvendig:

1 stk. tappekran med slange-kobling.

### 6.3 Kjøkken:

1 stk. blande batteri med svingbar tut.

1 stk rør med plugg for tilkobling av oppvaskemaskin på kaldtvannsledning i kjøkkenbenk.

### 6.4 Bad:

1 stk. dusjsett m/ glidestang og blande batteri.

1 stk. servant 56x42 cm. M/vannlås og blande batteri.

1 stk gulvsluk når det er trebjelkelag

1 stk klosset med sete og lokk når det er inntegnet.

Ved kombinert bad/vaskerom leveres kran og avløpstrakt for vaskemaskin.

### 6.5 WC:

1 stk. klosset med sete og lokk.

1 stk. servant 40x30 cm. M/vannlås og blande batteri.

### 6.6 Vaskerom:

1 stk. skyllekar m/ blande batteri.

1 stk. kran og avløp for vaskemaskin.

1 stk. varmtvannsbereeder 200 l

plassert i vaskerom hvis mulig.

Dersom dette ikke er mulig plasseres bereder på annet hensiktsmessig sted.

Dersom vaskerom er på trebjelkelag leveres 1 stk. gulvsluk i plast.

Ved kombinert bad/vaskerom inngår ikke skyllekar med blande batteri i leveransen.

### 6.7 Diverse:

Det leveres ikke under noen omstendigheter mer enn 2 stk. WC, 2 stk, servanter og 1 stk dusj pr. boenhet som standard .

## 7.0 Elektriske installasjoner

### 7.1 Generelt:

Tiltakshaver/byggherre besørger og bekoster fremføring av strøm til sikringskapet.

Herunder hovedjording og jording av avløpsrør.

Eventuelle overspenningsvern må bekostes av tiltakshavende dersom krav fra det lokale E- verk. Alle hus leveres med et stk. sikringskap.

### 7.2 Punkter:

Som punkt regnes:

- komplett sikringskap
- stikkontakt (dobbel)
- framlegg til vannvarmer
- framlegg til varmeovner
- framlegg til fastmontert apparat
- røropplegg for antenne
- tilkobling av jordingsmuffe
- røropplegg for seriekobling av røykvarslere
- lampepunkt
- bryter
- framlegg til varmekabler
- framlegg til batteridrevet ringeklokke inkl. knapp
- framlegg til ringeklokke inkl knapp forsynt fra transformator (2 punkter)
- framlegg til termostat
- røropplegg for telefon
- røropplegg for framtidig installasjoner
- tilkobling til ventilasjonsanlegg
- tilkobling til sentralstøvsuger

I punktene inngår standard hvitt installasjonsmateriell

### 7.3 Husbankhus :

55 punkter, hovedsikring 3fas 40Ampere, hovedjordfeilbryter 300mA, jordfeilbryter 30mA (1 stk) og 6 stk kurssikringer 2pol inntil 20 Ampere

### Husbankhus med hybelleilighet:

85 punkter ( 55+30) , hovedsikring 3fas 50Ampere, hovedjordfeilbryter 300mA, jordfeilbryter 30mA (1 stk) og 8 stk kurssikringer 2pol inntil 20 Ampere

### Privatfinansierte hus:

65 punkter, , hovedsikring 3fas

50Ampere, hovedjordfeilbryter  
300mA, jordfeilbryter 30mA (1 stk)  
og 7 stk kurssikringer 2pol inntil 20  
Ampere

### **Privatfinansierte hus med hybelleilighet:**

95 punkter ( 65+30), , hovedsikring  
3fas 63Ampere, hovedjordfeilbryter  
300mA, jordfeilbryter 30mA (1 stk)  
og 10 stk kurssikringer 2pol inntil 20  
Ampere

### **7.5 Innvendig installasjon:**

Anlegget regnes fra og med  
sikringsskap.

Det leveres skjult anlegg i vegger og  
himlinger av tre, bortsett fra lydvegg,  
lydhimling, murvegg og i kjellerrom,  
der anlegget legges åpent og lagt  
på trelist. Plassering av el.punkter  
avtales mellom tiltakshaver og  
installatør.

### **7.6 Utstyr:**

El. utstyr er forutsatt levert av  
tiltakshaver. Vær oppmerksom på at  
en del elektrisk utstyr og lamper må  
monteres av autorisert installatør.

## **8.0 Malerarbeider**

### **8.1 Generelt:**

Materialer, utstyr og arbeider til  
innvendig og utvendig malerarbeide,  
samt legging av flis eller annet  
gulvbelegg inkludert materialer,  
inngår ikke i standard leveranse.  
Ved egeninnsats ved våtrom må det  
fremvises godkjent ansvarshavende.

## **9.0 Brannsikring**

### **9.1 Generelt:**

Det leveres 1 stk. røykvarsler til  
hver innredet plan, samt 1 stk. 6kg.  
godkjent brannslukningsapparat.  
Nevnte utstyr levers umontert.

## **10.0 Konsulenthjelp**

**10.1 Generelt:** I samråd med  
tiltakshavers (byggerens) ønsker  
og behov, bidrar vi med faglig hjelp  
og støtte til:

- Tomtebefaring

- Valg av hustype
- Tegninger av ditt hus
- Beregninger av bokostnader
- Utfylling av skjema og søknader
- Kontroll og oppfølging i byggeperioden (gjelder ikke ved levering av byggesett)
- Utarbeidelse av byggetegninger

## **11.0 Diverse**

### **11.1 Ikke medtatte leveranser:**

Følgende leveranser inngår ikke, selv  
om disse i noen tilfeller kan være  
inntegnet.

- Badstuinnredning (ovn, benker og dører)
  - Kjølerromsinnredning( hyller og aggregat)
  - Utvendige trapper
  - Stiplede vegger
  - Stiplede innredninger
  - Vaskeroms- og baderomsskap
  - Garderobeskap i hall eller VF
  - Gulv på uinnredet loft
  - Plassbygde garderobeskap
  - Overflatebehandling innvendig samt gulvleggerarbeid
  - Impregnering plattinger ved inngangspartiet
  - Lamper, hvitevarer, garderobehyller og møbler
  - Listverk til kjellerrom
  - Inngjerding
  - Tørkestativ, søppeldunk , postkasse, feieplattform og stigesikring
  - Husstige
  - Utplassering av boligen på tomt
  - Pipe /brannmur / ovner med fundamenter, brannpanel og beslag
  - Forsikring ved levering av byggesett
  - Avgifter
  - Grunnarbeid, mur- og pussearbeider samt andre tomte-tekniskearbeider
  - Reduksjonsventil, utvendig stoppekran, vannmåler, vannsbesparende klosett, brannslangeskap, drens- og taksvannsledning, sluk i støpt gulv, bunnledninger.
  - Tilførselsledninger for kaldt og varmt vann i støpt plate.
- Jordelektrode, jordkabel, inntaksskap og kabel, overspennings- og kortslutningsvern samt jordingsmuffe.
  - Varmekabler, gulvvarme eller varme ovner.
  - Avgifter til offentlige myndigheter og stedlige energiverk samt finanskostnader
  - Støyberegninger og/eller tiltak mot støy iht. lokale sær krav
  - Fotomontasje i tillegg til situasjonsplan når dette kreves
  - Byggestrøm, fyring og rydding i byggeperioden, tildekking, vask
  - Sær krav fra lokale myndigheter
  - Badekar, dusjvegger/kabinett
  - Fri rettshjelp når vår byggeforsikring anvendes
  - Ventilert for ekstra tilluft til ildsted
  - Ved avvik mellom prospekt/ annonser og denne leveransebeskrivelsen gjelder leveransebeskrivelsen
  - Denne standard leveransebeskrivelsen gjelder for husmodellene i boligkatalogen.no og gjelder fra og med 01.06.05

*Denne beskrivelse vil kunne erstattes av senere versjoner. Ved eventuell kontraktinngåelse, vil kontrakten referere til en datert og signert beskrivelse av tiltakshaver og husleverandør.*